



和東小学校トイレ改修工事(第1期)

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
	大内訳								
A	建築主体工事		1.0	式					
B	電気設備工事		1.0	式					
C	機械設備工事		1.0	式					
	直接工事の計								
	(改め)								
D	共通仮設費		1.0	式					
	純工事費								
E	現場管理費		1.0	式					
	工事原価								
F	一般管理費等		1.0	式					
	工事価格								
G	消費税及び地方消費税	8%	1.0	式					
	合 計								





名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
E	現場管理費							
1	一般工事（建築）		%					
	一般工事（電気）		%					
	一般工事（機械）		%					
2	その他工事（建築）		%					
	その他工事（電気）		%					
	その他工事（機械）		%					
	現場管理費 計							
	改め							

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額			
F	一般管理費等								
1	一般工事（建築）			%					
	一般工事（電気）			%					
	一般工事（機械）			%					
	現場管理費 計								
	改め								

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
A	建築主体工事							
1	直接仮設工事	1	式					
2	鉄筋工事	1	式					
3	コンクリート工事	1	式					
4	防水工事	1	式					
5	タイル工事	1	式					
6	木工事	1	式					
7	金属工事	1	式					
8	左官工事	1	式					
9	建具工事	1	式					
10	塗装工事	1	式					
11	内装工事	1	式					
12	ユニット及びその他工事	1	式					
13	撤去工事	1	式					
	小 計							

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
1 直接仮設工事								
墨出し		111.0	m <sup>2</sup>					
養生		111.0	m <sup>2</sup>					
清掃・片付け費		111.0	m <sup>2</sup>					
竣工時清掃		571.0	m <sup>2</sup>					
外部足場 (手すり先行方式)	枠組本足場 W=900 3ヶ月 H=12.0m未満	39.3	m <sup>2</sup>					
安全手摺		5.0	m					
グリーンネット養生	3ヶ月	39.3	m <sup>2</sup>					
内部足場	脚立 並列 1ヶ月	111.0	m <sup>2</sup>					
簡易間仕切壁	12.5 間仕切軸組、撤去 共	50.3	m <sup>2</sup>					
内部壁タイル洗い	工業用塩酸使用	23.2	m <sup>2</sup>					
内部床タイル洗い	工業用塩酸使用	12.7	m <sup>2</sup>					
小 計								





名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
3	コンクリート工事								
床	鉄筋コンクリート	FC- (21+3) -15-20	1.2	m <sup>3</sup>					
	同上ポンプ圧送		1.0	式					
	同上 床普通型枠	運搬費共 片面	8.2	m <sup>2</sup>					
	軽量コンクリート	18-18-15 比重1.85	0.9	m <sup>3</sup>					
	コンクリート打設手間	軽量コンクリート	0.9	m <sup>3</sup>					
	同上ポンプ圧送		1.0	式					
	小 計								
4	防水工事								
	シーリング	シリコン系 5*5	27.8	m					
床	アスファルト防水 E-1	平部	11.9	m <sup>2</sup>					
	小 計								

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
5	タイル工事							
	床 汚垂タイル	W=600 t=12.5 湿式工法	10.1	m				
	床 50角モザイクタイル		2.2	m <sup>2</sup>				
	小 計							
6	木工事							
	壁 見切縁	柵 25*25	99.2	m				
	小 計							

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
7 金属工事								
壁 軽量鉄骨壁下地	スタット 65形 @300 直張用	17.7	m <sup>2</sup>					
天井 屋内軽量鉄骨天井下地	野縁 19形 @300 直張用	82.3	m <sup>2</sup>					
屋内天井下地開口部補強	野縁 19形 450×450	20.0	ヶ所					
壁 軽量鉄骨壁下地	スタット 100形 @300 直張用	5.9	m <sup>2</sup>					
小 計								
8 左官工事								
床 コンクリート金コテ押エ	土間コン及び怪コン押エ	11.9	m <sup>2</sup>					
床 モルタル塗	一般タイル下地	8.3	m <sup>2</sup>					
床 モルタル塗	張物下地	82.3	m <sup>2</sup>					
小 計								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
9	建具工事								
BS-1	トイレブース	ポリ合板（取付費共）	2.0	ヶ所					
BS-2	トイレブース	ポリ合板（取付費共）	2.0	ヶ所					
BS-3	トイレブース	ポリ合板（取付費共）	1.0	ヶ所					
BS-4	トイレブース	ポリ合板（取付費共）	1.0	ヶ所					
BS-5	トイレブース	ポリ合板（取付費共）	1.0	ヶ所					
BS-6	トイレブース	ポリ合板（取付費共）	1.0	ヶ所					
BS-7	トイレブース	ポリ合板（取付費共）	1.0	ヶ所					
BS-8	トイレブース	ポリ合板（取付費共）	1.0	ヶ所					
BS-9	トイレブース	ポリ合板（取付費共）	2.0	ヶ所					
	運搬費		1.0	式					
	小 計								









名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
13 撤去工事								
○ 軀 鉄筋コンクリート撤去	階上からの解体 ハットブレイカー主体	1.2	m <sup>3</sup>					
○ 軽量コンクリート押エ撤去		0.9	m <sup>2</sup>					
○ アスファルト防水層撤去		11.9	m <sup>2</sup>					
○ 壁コンクリートブロック撤去		21.4	m <sup>2</sup>					
○ 仕 床タイル撤去	下地モルタル共	82.3	m <sup>2</sup>					
○ 壁タイル撤去	下地モルタル共	215.0	m <sup>2</sup>					
○ 壁モルタル撤去		27.6	m <sup>2</sup>					
天井石綿ケイカル ア5.0撤去	アスベスト含有ボード (レベル3)	82.3	m <sup>2</sup>					
○ 軽量鉄骨天井下地撤去		82.3	m <sup>2</sup>					
○ 雑 カッター切	コンクリート面	75.3	m					
○ トイレブース撤去	枠共	92.3	m <sup>2</sup>					



名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
○ 発生材 運搬費	アスファルトガラ	0.1	m <sup>3</sup>					
○ 発生材 運搬費	コンクリートガラ(無筋)	2.2	m <sup>3</sup>					
○ 発生材 運搬費	陶磁器クズ	11.3	m <sup>3</sup>					
○ 発生材 運搬費	金属くず (ヘビー H2)	0.1	m <sup>3</sup>					
○ 発生材 運搬費	木材	3.7	m <sup>3</sup>					
○ 発生材 運搬費	コンクリートガラ(二次製品)	2.9	m <sup>3</sup>					
○ 発生材 運搬費	アスベスト含有ボード	0.5	m <sup>3</sup>					
△ 発生材 処分費	アスファルトガラ	0.1	m <sup>3</sup>					
△ 発生材 処分費	コンクリートガラ(無筋)	2.2	m <sup>3</sup>					
△ 発生材 処分費	陶磁器クズ	11.3	m <sup>3</sup>					
△ 発生材 処分費	金属くず (ヘビー H2)	0.1	m <sup>3</sup>					
△ 発生材 処分費	木材	3.7	m <sup>3</sup>					
△ 発生材 処分費	コンクリートガラ(二次製品)	2.9	m <sup>3</sup>					
△ 発生材 処分費	アスベスト含有ボード	0.5	m <sup>3</sup>					
	小 計							















名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額				
b	屋内排水設備工事								
	硬質塩化ビニル管	便所 VP125	6	m					
	硬質塩化ビニル管	便所 VP100	21	m					
	硬質塩化ビニル管	便所 VP75	38	m					
	硬質塩化ビニル管	便所 VP65	6	m					
	硬質塩化ビニル管	便所 VP50	18	m					
	硬質塩化ビニル管	便所 VP40	16	m					
	床上掃除口	COA 125	1	個					
	床上掃除口	COA 100	6	個					
	床上掃除口	COA 75	7	個					
	床上掃除口	COA 65	1	個					
○	既設管撤去工事	配管工		人工					
	コア抜き、補修	Φ65*150L	8	箇所					
	コア抜き、補修	Φ75*150L	10	箇所					
	コア抜き、補修	Φ100*150L	2	箇所					
	コア抜き、補修	Φ125*150L	20	箇所					
	コア抜き、補修	Φ150*150L	7	箇所					
	保温工事		1	式					
	計								

















名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
d	換気設備工事								
	ダクト用換気扇	VD-20ZB10	2	台					
○	撤去工事	設備機械工		人工					
	計								

