



和東中学校トイレ改修工事

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
	大内訳								
A	建築主体工事		1.0	式					
B	電気設備工事		1.0	式					
C	機械設備工事		1.0	式					
	直接工事の計								
	(改め)								
D	共通仮設費		1.0	式					
	純工事費								
E	現場管理費		1.0	式					
	工事原価								
F	一般管理費等		1.0	式					
	工事価格								
G	消費税及び地方消費税	8%	1.0	式					
	合 計								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
D	共通仮設費								
1	一般工事（建築）			%					
	一般工事（電気）			%					
	一般工事（機械）			%					
2	その他工事（建築）			%					
	その他工事（電気）			%					
	その他工事（機械）			%					
	小 計(1)								

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
3 積上共通仮設費								
仮囲い	ガードフェンス H=1.8 (3ヶ月)	30.7	m					
仮設便所	くみ取り (3ヶ月)	1.0	ヶ所					
交通整理員B		30.0	人					
仮設先生用便所	くみ取り (3ヶ月)	3.0	ヶ所					
シートゲート	3ヶ月 W6.0×H4.5	1.0	ヶ所					
	小 計(2)							
	計(1+2)							
	改め							



平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額			
F	一般管理費等								
1	一般工事（建築）			%					
	一般工事（電気）			%					
	一般工事（機械）			%					
	現場管理費 計								
	改め								

No. 1d

相楽東部広域連合

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
A	建築主体工事								
1	直接仮設工事		1	式					
2	鉄筋工事		1	式					
3	コンクリート工事		1	式					
4	防水工事		1	式					
5	タイル工事		1	式					
6	木工事		1	式					
7	金属工事		1	式					
8	左官工事		1	式					
9	建具工事		1	式					
10	塗装工事		1	式					
11	内装工事		1	式					
12	ユニット及びその他工事		1	式					
13	撤去工事		1	式					
	小 計								

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
1 直接仮設工事								
墨出し		98.7	m <sup>2</sup>					
養生		98.7	m <sup>2</sup>					
清掃・片付け費		98.7	m <sup>2</sup>					
竣工時清掃		670.0	m <sup>2</sup>					
外部足場（手すり先行方式）	枠組本足場 W=900 3ヶ月 H=12.0m未満	41.4	m <sup>2</sup>					
安全手摺		5.0	m					
グリーンネット養生	3ヶ月	41.4	m <sup>2</sup>					
内部足場	脚立 並列 1ヶ月	98.7	m <sup>2</sup>					
簡易間仕切壁	12.5 間仕切軸組、撤去 共	37.2	m <sup>2</sup>					
A型バリケード		5.0	m					
内部壁タイル洗い	工業用塩酸使用	30.2	m <sup>2</sup>					
内部床タイル洗い	工業用塩酸使用	4.1	m <sup>2</sup>					
小 計								





名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
3	コンクリート工事							
床	鉄筋コンクリート	FC- (21+3) -15-20	1.0	m <sup>3</sup>				
	同上ポンプ圧送		1.0	式				
	同上 床普通型枠	運搬費共 片面	7.2	m <sup>2</sup>				
	軽量コンクリート	18-18-15 比重1.85	0.6	m <sup>3</sup>				
	コンクリート打設手間	軽量コンクリート	0.6	m <sup>3</sup>				
	同上ポンプ圧送		1.0	式				
	小 計							
4	防水工事							
	シーリング	シリコン系 5*5	21.3	m				
床	アスファルト防水 E-1	平部	3.8	m <sup>2</sup>				
	小 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
5	タイル工事								
	床 汚垂タイル	W=600 t=12.5 湿式工法	5.9	m					
	床 50角モザイクタイル		1.5	m <sup>2</sup>					
	小 計								
6	木工事								
	壁 見切縁	柾 25*25	71.5	m					
	小 計								

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
7 金属工事								
壁 軽量鉄骨壁下地	スタッド 65形 @300 直張用	24.1	m <sup>2</sup>					
天井 屋内軽量鉄骨天井下地	野縁 19形 @300 直張用	64.1	m <sup>2</sup>					
屋内天井下地開口部補強	野縁 19形 450×450	12.0	ヶ所					
	小 計							
8 左官工事								
床 コンクリート金コテ押エ	土間コン及び軽コン押エ	8.1	m <sup>2</sup>					
床 モルタル塗	一般タイル下地	1.5	m <sup>2</sup>					
床 モルタル塗	張物下地	64.0	m <sup>2</sup>					
	小 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
9	建具工事								
BS-1	トイレブース	ポリ合板 (取付費共)	1.0	ヶ所					
BS-2	トイレブース	ポリ合板 (取付費共)	1.0	ヶ所					
BS-3	トイレブース	ポリ合板 (取付費共)	1.0	ヶ所					
BS-4	トイレブース	ポリ合板 (取付費共)	1.0	ヶ所					
BS-5	トイレブース	ポリ合板 (取付費共)	1.0	ヶ所					
BS-6	トイレブース	ポリ合板 (取付費共)	1.0	ヶ所					
BS-7	トイレブース	ポリ合板 (取付費共)	1.0	ヶ所					
BS-8	トイレブース	ポリ合板 (取付費共)	1.0	ヶ所					
BS-9	トイレブース	ポリ合板 (取付費共)	2.0	ヶ所					
	運搬費		1.0	式					
	小 計								





名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
12	ユニット及びその他工事							
	天井点検口	450角アルミ	12.0	ヶ所				
	塩ビジョイナー	突付	103.0	m				
	室名札	ルームイン平付型アルミ製	6.0	ヶ所				
	段鼻ノンスリップステンレス	W=35	4.5	m				
	L型手摺 ステンレス製 φ38	L700×600	8.0	ヶ所				
	P型手摺 ステンレス製 φ38	L830	2.0	ヶ所				
	小便器用手摺 ステンレス製 φ38	L600×570	2.0	ヶ所				
	I型手摺 ステンレス製 φ38	L600	2.0	ヶ所				
	ステンレス面台 ア1.0	W2000×D150 HL仕上	1.0	台				
	〃	W2500×D150 HL仕上	1.0	台				
	〃	W850×D300 HL仕上	1.0	台				
	〃	W1050×D150 HL仕上	1.0	台				
	〃	W730×D150 HL仕上	1.0	台				
	〃	W1520×D150 HL仕上	1.0	台				
	〃	W560×D450 HL仕上	1.0	台				
	既設小便器手摺 一時撤去・復旧		1.0	ヶ所				
	既設手洗い手摺 一時撤去・復旧		2.0	ヶ所				





名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
13	撤去工事								
○	軀 鉄筋コンクリート撤去	階上からの解体 バトブレイカー主体	1.0	m <sup>3</sup>					
○	軽量コンクリート押エ撤去		0.2	m <sup>2</sup>					
○	アスファルト防水層撤去		3.8	m <sup>2</sup>					
○	壁コンクリートブロック撤去		11.7	m <sup>2</sup>					
○	仕 床塩ビシート撤去	下地モルタル共	25.9	m <sup>2</sup>					
○	床タイル撤去	下地モルタル共	39.9	m <sup>2</sup>					
○	壁タイル撤去	下地モルタル共	94.5	m <sup>2</sup>					
○	壁モルタル撤去		109.0	m <sup>2</sup>					
	天井石綿ケイカル ア5.0撤去	アスベスト含有ボード (レベル3)	64.0	m <sup>2</sup>					
○	軽量鉄骨天井地下地撤去		64.0	m <sup>2</sup>					
○	雑 カッター切	コンクリート面	46.8	m					
○	トイレブース撤去	枠共	48.5	m <sup>2</sup>					



名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
○ 発生材 運搬費	アスファルトガラ	0.1	m <sup>3</sup>					
○ 発生材 運搬費	コンクリートガラ(無筋)	1.2	m <sup>3</sup>					
○ 発生材 運搬費	陶磁器くず	8.3	m <sup>3</sup>					
○ 発生材 運搬費	金属くず (ヘビー H2)	0.1	m <sup>3</sup>					
○ 発生材 運搬費	木材	1.9	m <sup>3</sup>					
○ 発生材 運搬費	コンクリートガラ(二次製品)	1.3	m <sup>3</sup>					
○ 発生材 運搬費	アスベスト含有ボード	0.4	m <sup>3</sup>					
△ 発生材 処分費	アスファルトガラ	0.1	m <sup>3</sup>					
△ 発生材 処分費	コンクリートガラ(無筋)	1.2	m <sup>3</sup>					
△ 発生材 処分費	陶磁器くず	8.3	m <sup>3</sup>					
△ 発生材 処分費	金属くず (ヘビー H2)	0.1	m <sup>3</sup>					
△ 発生材 処分費	木材	1.9	m <sup>3</sup>					
△ 発生材 処分費	コンクリートガラ(二次製品)	1.3	m <sup>3</sup>					
△ 発生材 処分費	アスベスト含有ボード	0.4	m <sup>3</sup>					
	小 計							















名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額		
b	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	便所 VP100	23	m			
	硬質塩化ビニル管	便所 VP75	16	m			
	硬質塩化ビニル管	便所 VP65	8	m			
	硬質塩化ビニル管	便所 VP50	16	m			
	硬質塩化ビニル管	便所 VP40	12	m			
	床上掃除口	COA 100	5	個			
	床上掃除口	COA 75	3	個			
	床上掃除口	COA 65	2	個			
○	既設管撤去工事	配管工		人工			
	コア抜き、補修	Φ65*150L	3	箇所			
	コア抜き、補修	Φ75*150L	5	箇所			
	コア抜き、補修	Φ100*150L	1	箇所			
	コア抜き、補修	Φ125*150L	11	箇所			
	コア抜き、補修	Φ150*150L	4	箇所			
	保温工事		1	式			
	計						



名称	内容	数量	単位	単価	金額			
d	換気設備工事							
	換気扇	EX-30EK6-C	4	台				
○	撤去工事	設備機械工		人工				
	計							













名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
d 換気設備工事								
	ダクト用換気扇	VD-18ZB10	2	台				
○ 撤去工事	設備機械工			人工				
	計							

