

設 計 書

相楽東部広域連合長 **平沼和彦** 様

令和 2年 5月 日

工 事 名 **相楽東部広域連合立小中学校トイレ改修工事(和束小学校第3期)**

(消費税及び地方消費税10%共)

見 積 総 額 -

但し本内訳書は、見積の参考に供するものにして数量価格に就いては当方其の責を負わず。

(設計概要) (A棟職員便所)

工事場所 京都府相楽郡和束町大字園 地内

工事項目 トイレ改修工事(:建築主体工事, :電気設備工事, :機械設備工事)

工事内容 トイレ改修工事

構 造 教室管理棟:鉄筋コンクリート造 2階建

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
	大内訳								
A	建築主体工事		1.0	式					
B	電気設備工事		1.0	式					
C	機械設備工事		1.0	式					
	直接工事の計								
	(改め)								
D	共通仮設費	一般工事共通経費 + その他工事経費1% +積上げ仮設費	1.0	式					
	純工事費								
E	現場管理費	一般工事 + その他工事経費2%	1.0	式					
	工事原価								
F	一般管理費等		1.0	式					
	工事価格								
G	消費税及び地方消費税	10%	1.0	式					
	合 計								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
D	共通仮設費								
1	一般工事（建築）		1.0	式					
	一般工事（電気）		1.0	式					
	一般工事（機械）		1.0	式					
2	その他工事（建築）		1.00	%					
	その他工事（電気）		1.00	%					
	その他工事（機械）		1.00	%					
	小 計(1)								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
3	積上共通仮設費								
	仮囲い	バリケードフェンス H=1.8 (2ヶ月)	10.0	m					
	仮設便所	くみ取り	1.0	ヶ所					
	小 計(2)								
	計(1+2)								
	改め								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
E	現場管理費								
1	一般工事（建築）		1.0	式					
	一般工事（電気）		1.0	式					
	一般工事（機械）		1.0	式					
2	その他工事（建築）		2.00	%					
	その他工事（電気）		2.00	%					
	その他工事（機械）		2.00	%					
	現場管理費 計								
	改め								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
F	一般管理費等								
1	一般工事（建築）		1.0	式					
	一般工事（電気）		1.0	式					
	一般工事（機械）		1.0	式					
	現場管理費 計								
	改め								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
A	建築主体工事								
1	直接仮設工事		1	式					
2	鉄筋工事		1	式					
3	コンクリート工事		1	式					
4	防水工事		1	式					
5	タイル工事		1	式					
6	木工事		1	式					
7	金属工事		1	式					
8	左官工事		1	式					
9	建具工事		1	式					
10	塗装工事		1	式					
11	内装工事		1	式					
12	ユニット及びその他工事		1	式					
13	撤去工事		1	式					
	小 計								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
3	コンクリート工事								
床	鉄筋コンクリート	FC- (21+3) -15-20	1.8	m ³					
	同上手間		1.0	式					
	小 計								
4	防水工事								
	シーリング	シリ系 5*5	9.7	m					
	小 計								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
5	タイル工事								
	床 汚垂タイル	W = 600 t = 12.5 湿式工法	1.6	m					
	小 計								
6	木工事								
	壁 見切縁	樽 25*25	16.1	m					
	小 計								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
7	金属工事								
	壁 軽量鉄骨壁下地	スット* 65形 @300 直張用	4.5	m ²					
	天井 屋内軽量鉄骨天井下地	野縁 19形 @300 直張用	14.5	m ²					
	小 計								
8	左官工事								
	床 コンクリート金コテ押工	土間コン及び軽コン押工	14.5	m ²					
	床 モルタル塗	一般タイル下地	1.0	m ²					
	床 モルタル塗	張物下地	13.6	m ²					
	小 計								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
10	塗装工事								
	SOP塗(細幅物)	素地ごしらえ共 木部B種	16.1	m					
	小 計								



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
11	内装工事								
	床 塩ビシート貼	消臭NSTルNW 厚2.0mm	14.5	m ²					
	巾木 塩ビシート貼	消臭NSTルNW 厚2.0mm	2.6	m ²					
	ビニル床シート巻き上げ材		17.1	m					
	ビニル床シート巻き上げ出隅・入隅材	手間共	9.0	ヶ所					
	巾木 ソフト巾木	H = 75	1.6	m					
	壁 ビニルクロス貼	量産品	9.6	m ²					
	壁 プラスターボード	厚12.5 GL工法	9.6	m ²					
	腰壁 化粧ボード 厚3.0 + 防水ボード 厚12.5	GL工法	28.5	m ²					
	腰壁 化粧ボード 厚3.0 + 防水ボード 厚12.5	直張	4.5	m ²					
	天井 化粧プラスターボード	厚9.5 突付け	14.5	m ²					
	床 ビニル床シート	複層 厚2.0	0.7	m ²					
	巾木 ソフト巾木	H = 100	1.0	m					
	小 計								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
13	撤去工事								
躯体	鉄筋コンクリート撤去	階上からの解体 ハンドブレイカ-主体	1.8	m ³					
	壁コンクリートブロック撤去		4.5	m ²					
仕上	床タイル撤去	下地モルタル共	14.5	m ²					
	壁タイル撤去	下地モルタル共	44.1	m ²					
	天井石綿ケイカル ア5.0撤去	アスベスト含有ボード (レベル3)	14.5	m ²					
	軽量鉄骨天井下地撤去		14.5	m ²					
雑	カッター切	コンクリート面	3.7	m					
	トイレブース撤去	枠共	20.2	m ²					

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
発生材 運搬費	コンクリートガラ(無筋)	1.8	m ³					
発生材 運搬費	陶磁器欠	2.1	m ³					
発生材 運搬費	金属くず(ヘビー H2)	0.01	m ³					
発生材 運搬費	木材	0.8	m ³					
発生材 運搬費	コンクリートガラ(二次製品)	0.5	m ³					
発生材 運搬費	アスベスト含有ボード	0.1	m ³					
発生材 処分費	コンクリートガラ(無筋)	1.8	m ³					
発生材 処分費	陶磁器欠	2.1	m ³					
発生材 処分費	金属くず(ヘビー H2)	0.01	m ³					
発生材 処分費	木材	0.8	m ³					
発生材 処分費	コンクリートガラ(二次製品)	0.5	m ³					
発生材 処分費	アスベスト含有ボード	0.1	m ³					
	小 計							

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
B	電気設備工事	(和束小学校 第2期)							
1	電灯コンセント設備(校舎A棟)		1	式					
	計								



名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額			
C	機械設備工事								
1	校舎棟(職員便所)		1	式					
	計								



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
a	屋内給水設備工事	校舎棟（職員便所）							
	硬質塩化ビニル管	便所 SGP-VD 50A	2	m					
	硬質塩化ビニル管	便所 SGP-VD 40A	3	m					
	硬質塩化ビニル管	便所 SGP-VD 32A	2	m					
	硬質塩化ビニル管	便所 SGP-VD 25A	8	m					
	硬質塩化ビニル管	便所 SGP-VD 20A	10	m					
	硬質塩化ビニル管	便所 SGP-VA 65A	2	m					
	硬質塩化ビニル管	便所 SGP-VA 50A	2	m					
	硬質塩化ビニル管	便所 SGP-VA 25A	1	m					
	仕切弁	GV 50 JIS10K 7内臓	1	個					
	仕切弁	GV 25 JIS10K 7内臓	1	個					
	土工事		1	式					
	保温工事		1	式					
	撤去工事	配管工	1.486	人工					
	計								

